บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ...องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย...(.สำนักปลัด.)..... **โทร.** ...077-880-182.....

ที่ รน.71301...../..... **วันที่** 5 ก.ค. 2560

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการกำหนดราคากลาง จ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 สาย

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ)

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อยเลขที่ **100 / 2560** ลงวันที่ ...21 .เดือน มิถุนายน .2560..... แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง งาน

1. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน ซอยปากช่อง หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัด
2. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน ถนนทางหลวงท้องถิ่น 1009 หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำจืดน้อย ฯลฯ

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการจัดทำประมาณการและรายละเอียดราคากลางเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง ที่แนบมาพร้อมนี้ จำนวน 1 ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติตามที่เสนอ

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ
(....นายกรกช.....ชีวโรรส.....)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(.....นางกนกวรรณ....บุญมาวัตร....)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(.....นายสุวิทย์...สอดส่อง.....)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(.. นางสาวนมนต์พร เอียดนุ่น...)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(.....พ.จ.อ.จำรูญ วรรณา.....)

ความเห็น หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

เพื่อโปรดพิจารณา

(นางวัชรี มิ่งแก้ว)
ผู้อำนวยการ กองคลัง อบต.น้ำจืดน้อย

คำสั่ง / ความเห็น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย

อนุมัติตามเสนอ

(นายสุนัย คลี่ขยาย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย

ใบแจ้งราคากลางของส่วนราชการ

ส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบล น้ำจืดน้อย

โครงการ ก่อสร้างคูระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน

ปริมาณงาน กว้างปากคู 0.70 เมตร ความลึกพื้นท้องคู 0.50 เมตร ความยาว 240 เมตร (และจุดเชื่อมทาง จำนวน 5 จุด)

สถานที่ดำเนินการ ซอยปากช่อง บ้านน้ำจืดน้อย หมู่ที่ 4 ตำบล น้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

แบบก่อสร้าง จ่ายขาด ครั้งที่ 1/2560 ..... / 2560

ประมาณการ โดย คณะกรรมการกำหนกราคากลาง ตามคำสั่ง อบต. น้ำจืดน้อยที่ 100 / 2560 ลงวันที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

ประมาณการเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 ระยะเวลาดำเนินงาน 45 วัน

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน ค่าวัสดุ+ ค่าแรงงาน	factor f งานอาคาร	รวม ราคาค่าก่อสร้าง
1	ประเภทงานทาง	209,353	1.3074	273,708.00
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000	-	3,000
		-		-
	เงินประกันผลงาน 0%	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %		
	เงินประกันผลงาน 0%	ดอกเบี้ย 6 %		
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้าง คิดเป็นเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง (คิดเป็นเงินงบประมาณค่าก่อสร้างทั้งสิ้น สองแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)			276,708.00 276,000.00

ราคาเฉลี่ย เมตรละ 1,150.00 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.น้ำจืดน้อยที่ 100 / 2560 ลงวันที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

ประธานกรรมการ
นายกรกช ชีวโรรส
(ปลัด อบต. น้ำจืดน้อย)

กรรมการ
พ.จ.อ.จำรูญ วรรณา
(เจ้าพนักงานป้องกัน ฯ ชำนาญงาน

กรรมการ
นางกนกวรรณ บุญมาวัตร
(หัวหน้าสำนักปลัด อบต. น้ำจืดน้อย)

กรรมการ
นงสาวนมนต์พร เอียดนุ่น
(นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญงาน)

กรรมการ
นายสุวิทย์ สอดส่อง
(นายช่างโยธา ชำนาญงาน)

เห็นชอบ / อนุมัติ
นายสุนัย คลี่ขยาย
(นายก อบต. น้ำจืดน้อย)

หมายเหตุ - ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและคำนวณราคาเอง จะนำราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธ ความรับผิดชอบหรือเรียกร้องค่าก่อสร้างในภายหลังมิได้

ใบแจ้งประมาณการของส่วนราชการ

ส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบล น้ำจืดน้อย ปร 4

โครงการ ก่อสร้างคูระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน

ปริมาณงาน กว้างปากคู 0.70 เมตร ความลึกพื้นท้องคู 0.50 เมตร ความยาว 240 เมตร (และจุดเชื่อมทาง จำนวน 5 จุด)

สถานที่ดำเนินการ ซอยปากช่อง บ้านน้ำจืดน้อย หมู่ที่ 4 ตำบล น้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

แบบก่อสร้าง จ่ายขาด ครั้งที่ 1/2560 ..... / 2560

ประมาณการ โดย คณะกรรมการกำหนกราคากลาง ตามคำสั่ง อบต. น้ำจืดน้อยที่ 100 / 2560 ลงวันที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

ประมาณการเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 ระยะเวลาดำเนินงาน 45 วัน

ลำดับที่	รายการละเอียด	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุสิ่งของ ราคาต่อหน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน ราคาต่อหน่วย	ค่าแรงงาน จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	กลุ่มงานที่ 1							
1.1	**งานโครงสร้างคูระบายน้ำ**							
1.1.1	งานดินขุด (ด้วยเครื่องจักร)	ลบ.ม.	159.00	-	-	17.70	2,814.00	
1.1.2	งานแบบหล่อคอนกรีต	ตร.ม.	240.00	-	-	133.00	31,920	
-	ไม้แบบใช้งานจริง	ลบ.ฟ.	60.00	333.64	20,018	-	-	ใช้ 4 ครั้ง
1.1.3	งานเหล็กเสริม							
-	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 6 มม. (SR24)	กก.	391.00	22.71	8,879.00	4.10	1,603	
-	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 9 มม. (SR24)	กก.	973.00	21.15	20,578.00	4.10	3,989	
-	ลวดผูกเหล็ก	กก.	40.00	52.52	2,100.00	-	-	
1.1.4	งานคอนกรีตผสมเสร็จ CUB 180 กก. / ตร.ซ	ลบ.ม.	40.80	1,775.70	72,448.00	306.00	12,484	ค.1
-	ทรายหยาบรองพื้น 5 ซม.	ลบ.ม.	11.81	392.52	4,635.00	99.00	1,169	
1.1.5	งานเชื่อมทาง							
	- ท่อลอดกลม ค.ส.ล. มอก.ชั้น 3 dia.040 ม.	ท่อน	30.00	369.16	11,075.00	110.00	3,300	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ CUB 180 กก. / ตร.ซม.	ลบ.ม.	5.50	1,775.70	9,766.00	306.00	1,683	ค.1
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 6 มม. (SR24)	กก.	33.30	22.71	756.00	4.10	136.00	
	รวมราคา				**150,255**		**59,098**	
	สรุปราคาต้นทุน							
1	รวมราคาค่าวัสดุก่อสร้าง	บาท	**150,255**					
2	รวมราคาค่าแรงงานก่อสร้าง	บาท	**59,098**					
3	รวมราคาต้นทุน 1 + 2	บาท	**209,353**					